

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 1 | KNR 2-10 0106-02 | Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na głębokość do 3 m w grunt kat.III 2.5 | m m | 2.500 | |
| | | | | RAZEM | 2.500 |
| 2 | KNR 2-02 0407-01 analogia | Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0.382 | m ³ drew. m ³ drew. | 0.382 | |
| | | | | RAZEM | 0.382 |
| 3 | KNR 2-33 0207-06 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm 0.025 | t t | 0.025 | |
| | | | | RAZEM | 0.025 |
| 4 | KNR 2-33 0208-06 | Montaż zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm 0.025 | t t | 0.025 | |
| | | | | RAZEM | 0.025 |
| 5 | KNR 2-33 0210-05 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe 1.92 | m ³ m ³ | 1.920 | |
| | | | | RAZEM | 1.920 |
| 6 | KNR BC-02 0204-02 | Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych 86.09 | m ² m ² | 86.090 | |
| | | | | RAZEM | 86.090 |
| 7 | KNR 2-02 0102-06 | Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie 86.09 | m ² m ² | 86.090 | |
| | | | | RAZEM | 86.090 |
| 8 | kalk. własna | Czasowa organizacja ruchu 1 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |